

AA-BSIC849006-BSIC80500C-BSMM80501D

Attività di Ripristino delle Funzionalità dell'Immobile

Preventivo

Amministrazione Richiedente (RPF)	BSIC849006	08-02684
Plesso (Codice Meccanografico)	BSMM80501D	

Istituto Richiedente	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE CARPENEDOLO
Indirizzo	VIA DANTE,30
Codice meccanografico	BSIC849006
Ente Beneficiario	ISTITUTO COMPRESIVO
Codice Meccanografico	BSIC80500C
Plesso	Don D. Moreschi
Indirizzo	Via Bernina, 5
Codice Meccanografico	BSMM80501D

PREVENTIVO N°	AA-BSIC849006-BSIC80500C-BSMM80501D
Data Stimata Inizio Intervento	
Data Stimata Fine Intervento	

Importo Stanziato Lordo (con IVA) per Plesso	€ 7.000,00
Importo Stanziato netto (senza IVA) per Plesso	€ 5.737,70

ID SERVIZIO	Descrizione servizio	%	Unità di misura	Quantità	Importo
A2	Verniciatura a smalto delle pareti interne con cancellazione delle scritte o segni sulle pareti.	90,00	mq	721,59	€ 5.163,93
B5	Pulizia di Fine Cantiere	10,00	ora	31,06	€ 573,77
Totale					€ 5.737,70

Data

Firma

AA-BSIC849006-BSIC80500C-BSMM80501D

A2 Verniciatura a smalto delle pareti interne con cancellazione delle scritte o segni sulle pareti.								
Listino	Tipo liquidazione	ART.	DESCRIZIONE	Unità	Q.tà	Prezzo Listino	Sconto/Maggiorazioni	Importo
NP	7.3.3.3.1.2 COSTO LAVORO	NP1	Preventiva abrasione con asportazione delle scritte/macchie/disegni per le successive fasi di trattamento e verniciatura con un massimo del 10% della superficie	ora	11,37	16,87	0,00	€ 191,82
NP	7.3.3.3.1.2 COSTO MATERIALI	NP2	Materiali di cui alla voce NP1	materiali			5,00	€ 19,18
NP	7.3.3.3.1.2 COSTO LAVORO	NP3	Pulizia di fine cantiere	ora	19,24	16,87	0,00	€ 324,62
LISTINO 2	7.3.3.3.1.1 DEI	B65002a	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie	mq	721,59	5,11	70,00	€ 1.106,20
LISTINO 1	7.3.3.3.1.1 DEI	35002	Preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua	mq	721,59	2,24	70,00	€ 484,91
LISTINO 1	7.3.3.3.1.1 DEI	035006c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitiva: con idropittura lavabile *	1/3 di mq	721,59	3,17	70,00	€ 686,24
LISTINO 1	7.3.3.3.1.1 DEI	35008b	Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitiva con idrosmalto satinato**	2/3 di mq	721,59	10,86	70,00	€ 2.350,95
NP	7.3.3.3.1.2 COSTO LAVORO	NP5	Spese generali e utile di impresa della misura del 26,5%	Euro		26,50	100,00	€ 0,00
TOTALE								€ 5.163,93

AA-BSIC849006-BSIC80500C-BSMM80501D

B5		Pulizia di Fine Cantiere						
Listino	Tipo liquidazione	ART.	DESCRIZIONE	Unità	Q.tà	Prezzo Listino	Sconto \Maggiorazione	Importo
NP	7.3.3.3.1.2 COSTO LAVORO	NP1	Tariffa oraria operaio III° Livello CCNL multiservizi Aprile 2013	ora	31,06	16,87	0,00	€ 523,99
NP	7.3.3.3.1.2 COSTO MATERIALI	NP2	Quota per noleggio attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio	0,1		1,69	5,00	€ 49,78
NP	7.3.3.3.1.2 COSTO LAVORO	NP5	Spese generali e utile di impresa della misura del 26,5%	Euro		26,50	100,00	€ 0,00
TOTALE								€ 573,77

AA-BSIC849006-BSIC80500C-BSMM80501D

RIEPILOGO GENERALE

A2	Verniciatura a smalto delle pareti interne con cancellazione delle scritte o segni sulle pareti.	€ 5.163,93
B5	Pulizia di Fine Cantiere	€ 573,77
	TOTALE GENERALE	€ 5.737,70